

УТВЕРЖДАЮ:  
И. о. директора  
Шкловского УКП "Жилкомхоз"  
В.В.Фирсенков

**Прейскурант цен на платные услуги по центральному отоплению, водопроводу и канализации, оказываемые населению Шкловским УКП "Жилкомхоз"**

Действует с 1 июня 2024г

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Отпускная цена, руб. коп.	Трудозатраты за выполненную работу, чел/час
<b>Центральное отопление</b>				
1	Снятие водогрейных колонок	колонка	16,25	0,91
2	Установка водогрейных колонок	комплект	67,11	3,41
3	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	10,00	0,56
4	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	20,54	1,15
5	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	33,93	1,9
6	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор	2,61	0,17
7	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм	сгон	6,61	0,37
8	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	сгон	10,72	0,6
9	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм	м.п.	17,32	0,97
10	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	м.п.	17,68	0,99
11	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм	м.п.	21,43	1,2
12	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм	шт.	16,43	1,07
13	Смена кронштейнов, шт.	шт.	4,64	0,26
14	Смена радиаторных пробок	шт.	4,76	0,31
15	Смена манометра или термометра	прибор	3,57	0,2
16	Ремонт ручных насосов	насос	96,44	5,4
17	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа	кран	6,43	0,36
18	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа	кран	4,64	0,26
19	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций	секция	49,14	3,2
20	Добавление крайней секции к радиатору	секция	36,61	2,05
21	Снятие крайних секций радиатора	секция	26,97	1,51
22	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе	радиатор	29,33	1,91
23	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе	радиатор	43,76	2,45
24	Демонтаж ручных насосов	насос	23,04	1,5
25	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	радиатор	20,90	1,17
26	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе	радиатор	22,73	1,48
27	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм	м	4,76	0,31
28	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки	м	5,53	0,36
29	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	6,91	0,45
30	Установка микровоздушников на отопительных приборах	кран	7,32	0,41
31	Замена микровоздушников на отопительных приборах	кран	3,84	0,25
32	Смена отопительного прибора	прибор	41,79	2,34
33	Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки	м	26,79	1,5
<b>Водопровод и канализация</b>				
34	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм	м	8,93	0,5

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Отпускная цена, руб. коп.	Трудозатраты за выполненную работу, чел/час
35	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм	м	10,00	0,56
36	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм	м	10,89	0,61
37	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм	м	13,57	0,76
38	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм	м	14,82	0,83
39	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм	м	21,61	1,21
40	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более	м	32,15	1,8
41	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металло-пластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	22,33	1,25
42	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более	м	9,21	0,6
43	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые	м	20,36	1,14
44	Смена пластмассовых канализационных труб	м	11,07	0,62
45	Смена вентилей на стояках водоснабжения	вентиль	14,65	0,82
46	Ремонт вентиля	вентиль	5,72	0,32
47	Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	7,68	0,5
48	Отключение воды по стояку (9 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	9,21	0,6
49	Отключение воды по стояку (12 эт. и выше) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	10,75	0,7
50	Слитие стояка холодной воды	стояк	7,68	0,5
51	Слитие стояка горячей воды	стояк	9,21	0,6
52	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации	раструб	5,84	0,38
53	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	24,47	1,37
54	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	33,76	1,89
55	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	46,44	2,6
56	Смена фаянсового унитаза	прибор	37,33	2,09
57	Смена фаянсового умывальника	прибор	35,72	2
58	Смена раковины	прибор	22,50	1,26
59	Смена мойки на одно отделение	прибор	37,51	2,1
60	Смена мойки на два отделения	прибор	44,65	2,5
61	Смена ванны любой модели	прибор	89,84	5,03
62	Смена сиденья к унитазу	шт.	10,60	0,69
63	Смена манжеты к унитазу	шт.	12,29	0,8
64	Смена смывной трубы с манжетой	шт.	17,50	0,98
65	Смена держки к смывному бачку	шт.	6,60	0,43
66	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка	прибор	19,47	1,09
67	Смена трапа	шт.	16,07	0,9
68	Смена сифона к санитарному прибору	шт.	12,86	0,72
69	Смена кронштейнов под санитарные приборы	шт.	5,38	0,35
70	Смена смесителя настенного для умывальников, моек	шт.	19,65	1,1
71	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	32,15	1,8
72	Смена смесителя для ванны	шт.	23,22	1,3
73	Смена водоразборных кранов	шт.	5,89	0,33
74	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового	прибор	13,04	0,73
75	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана	прибор	15,18	0,85
76	Регулировка смывного бачка без ремонта	прибор	3,57	0,2
77	Снятие фаянсового унитаза	прибор	10,72	0,6
78	Снятие смывного бачка	прибор	6,25	0,35
79	Снятие смывной трубы	прибор	9,47	0,53
80	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор	12,86	0,72

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Отпускная цена, руб. коп.	Трудозатраты за выполненную работу, чел/час
81	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м	3,56	0,27
82	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения	вентиль	15,72	0,88
83	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт.	6,45	0,42
84	Смена головки вентиля	шт.	6,25	0,35
85	Установка приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	58,94	3,3
86	Смена приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	9,64	0,54
87	Смена сифона в ванной	шт.	14,47	0,81
88	Замена гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	5,89	0,33
89	Установка гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	6,43	0,36
90	Замена душевой кабины и поддона	прибор	162,53	9,1
91	Установка душевой кабины и поддона	прибор	142,88	8
92	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт"	прибор	64,30	3,6
93	Замена смесителя с душевой сеткой	прибор	26,79	1,5
94	Смена обвязки для ванны	прибор	25,90	1,45
95	Установка тумбы под мойку	шт.	28,58	1,6
96	Смена шланга ПВХ для смесителя	шланг	9,29	0,52
97	Смена головки смесителя	шт.	5,89	0,33
98	Укрепление унитаза	прибор	11,25	0,63
99	Смена трубы излива на смесителе	шт.	3,84	0,25
100	Ремонт смесителя	шт.	10,72	0,6
101	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	20,54	1,15
102	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	8,39	0,47
103	Установка заглушек	шт.	7,50	0,42
104	Установка кронштейна под санитарный прибор	шт.	16,89	1,1
105	Установка умывальника с креплением к стене болтами	прибор	19,20	1,25
106	Смена сальникового кольца смесителя	шт.	4,47	0,25
107	Смена унитаза типа "Компакт"	прибор	48,22	2,7
108	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм	стык	4,47	0,25
109	Установка шарового крана диаметром до 20 мм	кран	8,93	0,5
110	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	10,72	0,6
111	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм	кран	12,50	0,7
112	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм	кран	10,72	0,6
113	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	12,50	0,7
114	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм	кран	14,29	0,8
115	Установка биде	прибор	56,79	3,18
116	Смена биде	прибор	71,08	3,98
117	Смена выпуска ванны	выпуск	15,36	0,86
118	Смена полотенцесушителя	прибор	24,65	1,38
119	Установка пьедестала под умывальник	пьедестал	17,86	1
120	Прочистка засора унитаза со снятием прибора	прибор	49,65	2,78
121	Прочистка засора унитаза без снятия прибора	прибор	10,72	0,6
122	Прочистка засора сифона и выпуска	прибор	3,96	0,3
123	Установка импортного унитаза со снятием старого	прибор	48,22	2,7
124	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого	прибор	25,58	1,3
125	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого	прибор	35,42	1,8
126	Установка импортной ванны со снятием старой	прибор	98,99	5,03
127	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого	прибор	27,16	1,38
128	Установка импортного бачка со снятием старого	прибор	21,45	1,09
129	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	прибор	59,04	3
130	Смена эллипсной резины	шт.	14,29	0,8
131	Набивка сальника в вентиле	прибор	5,72	0,32
132	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб			
132.1	Диаметром 50мм	м	13,04	0,73
132.2	Диаметром 100мм	м	14,65	0,82
132.3	Диаметром 150мм	м	16,25	0,91
133	Прокладка трубопроводов из стальных труб			

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Отпускная цена, руб. коп.	Трудозатраты за выполненную работу, чел/час
133.1	Диаметром 50мм	м	6,25	0,35
133.2	Диаметром 100мм	м	8,39	0,47
134	Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб			
134.1	Диаметром 150мм	м	13,04	0,73
134.2	Диаметром 200мм	м	13,75	0,77
135	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах			
135.1	Диаметром до 25мм	м	2,32	0,13
135.2	Диаметром до 32мм	м	2,50	0,14
135.3	Диаметром до 40мм	м	2,68	0,15
135.4	Диаметром до 50мм	м	3,04	0,17
135.5	Диаметром до 63мм	м	3,75	0,21
135.6	Диаметром до 90мм	м	4,11	0,23
135.7	Диаметром до 110мм	м	4,47	0,25
135.8	Диаметром до 160мм	м	5,54	0,31
136	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках			
136.1	Диаметром до 50мм	м	5,72	0,32
136.2	Диаметром до 63мм	м	6,25	0,35
136.3	Диаметром до 90мм	м	6,79	0,38
136.4	Диаметром до 110мм	м	7,14	0,4
136.5	Диаметром до 160мм	м	9,11	0,51
136.6	Диаметром до 225мм	м	10,36	0,58
137	Сварка полиэтиленовых труб	стык	0,36	0,02
138	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб			
138.1	Диаметром 100мм	м	7,14	0,4
138.2	Диаметром 150мм	м	8,04	0,45
138.3	Диаметром 200мм	м	8,39	0,47
139	Прокладка трубопроводов канализации из полихлоридвиниловых канализационных труб			
139.1	Диаметром 110мм	м	7,50	0,42
139.2	Диаметром 160мм	м	8,22	0,46
140	Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети	врезка	326,66	18,29
141	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб			
141.1	Диаметром 50мм	м	6,45	0,42
141.2	Диаметром 100мм	м	9,52	0,62
141.3	Диаметром 150мм	м	13,36	0,87
142	Разборка трубопровода из керамических канализационных труб	0	0,00	0
142.1	Диаметром 150мм	м	5,84	0,38
142.2	Диаметром 200мм	м	6,60	0,43
143	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб			
143.1	Диаметром 100мм	м	6,45	0,42
143.2	Диаметром 150мм	м	7,22	0,47
144	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб			
144.1	Диаметром 50мм	м	6,91	0,45
144.2	Диаметром 100мм	м	8,45	0,55
145	Отключение водопроводной магистрали			
145.1	Диаметром 50мм	км трубопр.	109,04	7,1
145.2	Диаметром 100мм	км трубопр.	125,93	8,2
145.3	Диаметром 150мм	км трубопр.	139,75	9,1
145.4	Диаметром 200мм	км трубопр.	172,00	11,2
145.5	Диаметром 300мм	км трубопр.	204,25	13,3
145.6	Диаметром 400мм	км трубопр.	288,72	18,8
145.7	Диаметром 500мм	км трубопр.	380,86	24,8
146	Включение (наполнение) водопроводной магистрали			
146.1	Диаметром 50мм	км трубопр.	82,01	5,34
146.2	Диаметром 100мм	км трубопр.	83,24	5,42

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Отпускная цена, руб. коп.	Трудозатраты за выполненную работу, чел/час
146.3	Диаметром 150мм	км трубопр.	112,11	7,3
146.4	Диаметром 200мм	км трубопр.	127,47	8,3
146.5	Диаметром 300мм	км трубопр.	164,32	10,7
146.6	Диаметром 400мм	км трубопр.	227,29	14,8
146.7	Диаметром 500мм	км трубопр.	273,36	17,8
147	Отключение домового ввода	ввод	36,08	2,02
148	Установка задвижки чугунной водопроводной			
148.1	Диаметром 50мм	задвижка	9,29	0,52
148.2	Диаметром 100мм	задвижка	14,47	0,81
148.3	Диаметром 150мм	задвижка	20,54	1,15
149	Снятие задвижки чугунной водопроводной			
149.1	Диаметром 50мм	задвижка	8,39	0,47
149.2	Диаметром 100мм	задвижка	10,54	0,59
149.3	Диаметром 150мм	задвижка	15,00	0,84
150	Закрытие или открытие задвижки в колодце			
150.1	Диаметром 50мм	задвижка	6,76	0,44
150.2	Диаметром 80мм	задвижка	7,53	0,49
150.3	Диаметром 100мм	задвижка	8,14	0,53
151	Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях			
151.1	Диаметром 50мм	задвижка	1,32	0,086
151.2	Диаметром 80мм	задвижка	1,47	0,096
151.3	Диаметром 100мм	задвижка	1,60	0,104
152	Ремонт задвижек			
152.1	Диаметром 50мм	задвижка	12,50	0,7
152.2	Диаметром 80мм	задвижка	14,11	0,79
152.3	Диаметром 100мм	задвижка	16,61	0,93
153	Установка поливочных вентилей	вентиль	3,93	0,22
154	Замена вентиля			
154.1	Диаметром 15мм	вентиль	12,68	0,71
154.2	Диаметром 20мм	вентиль	13,22	0,74
154.3	Диаметром 25мм	вентиль	13,93	0,78
154.4	Диаметром 32мм	вентиль	14,65	0,82
154.5	Диаметром 50мм	вентиль	15,36	0,86
155	Смена вентиля (шарового крана) в колодце			
155.1	Диаметром 20мм	вентиль	29,11	1,63
155.2	Диаметром 32мм	вентиль	33,04	1,85
155.3	Диаметром 50мм	вентиль	38,40	2,15
156	Установка вентиля (шарового крана) в колодце			
156.1	Диаметром 20мм	вентиль	27,68	1,55
156.2	Диаметром 32мм	вентиль	31,61	1,77
156.3	Диаметром 50мм	вентиль	36,97	2,07
157	Ремонт вентиля			
157.1	Диаметром 15мм	вентиль	3,04	0,17
157.2	Диаметром 20мм	вентиль	35,72	2
157.3	Диаметром 32мм	вентиль	5,72	0,32
157.4	Диаметром 50мм	вентиль	12,50	0,7
158	Закрытие или открытие вентиля в колодце			
158.1	Диаметром 15мм	вентиль	1,60	0,121
158.2	Диаметром 20мм	вентиль	1,66	0,126
158.3	Диаметром 25мм	вентиль	1,81	0,137
159	Закрытие или открытие вентиля на сети			
159.1	Диаметром 15мм	вентиль	0,71	0,054
159.2	Диаметром 20мм	вентиль	0,78	0,059
159.3	Диаметром 25мм	вентиль	0,92	0,07
160	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть			
160.1	Диаметром до 50мм	врезка	13,04	0,73
160.2	Диаметром до 80мм	врезка	15,54	0,87
160.3	Диаметром до 100мм	врезка	19,65	1,1

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Отпускная цена, руб. коп.	Трудозатраты за выполненную работу, чел/час
160.4	Диаметром до 150мм	врезка	25,00	1,4
161	Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки)			
161.1	Диаметром до 25мм	врезка	57,69	3,23
161.2	Диаметром до 32мм	врезка	58,58	3,28
161.3	Диаметром до 50мм	врезка	60,90	3,41
161.4	Диаметром до 80мм	врезка	64,12	3,59
161.5	Диаметром до 100мм	врезка	67,33	3,77
161.6	Диаметром до 150мм	врезка	70,73	3,96
162	Врезка трубопровода в действующую сеть их чугунных труб			
162.1	Диаметром 50мм	врезка	66,80	3,74
162.2	Диаметром до 100мм	врезка	85,37	4,78
162.3	Диаметром до 150мм	врезка	110,73	6,2
163	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ			
163.1	Диаметром 15мм	врезка	1,79	0,1
163.2	Диаметром 25мм	врезка	2,14	0,12
163.3	Диаметром 32мм	врезка	2,50	0,14
163.4	Диаметром 40мм	врезка	2,86	0,16
163.5	Диаметром 50мм	врезка	4,11	0,23
164	Врезка трубопровода в действующую канализаную сеть из труб ПВХ			
164.1	Диаметром 50мм	врезка	8,57	0,48
164.2	Диаметром 100мм	врезка	9,82	0,55
164.3	Диаметром 150мм	врезка	11,25	0,63
165	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб			
165.1	Диаметром 15мм	врезка	11,61	0,65
165.2	Диаметром 25мм	врезка	12,32	0,69
165.3	Диаметром 32мм	врезка	14,47	0,81
165.4	Диаметром 50мм	врезка	18,75	1,05
166	Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб			
166.1	Диаметром 50мм	хомут	22,15	1,24
166.2	Диаметром 63мм	хомут	22,86	1,28
166.3	Диаметром 100мм	хомут	24,65	1,38
167	Изготовление хомута ремонтного			
167.1	Диаметром 20мм	хомут	7,68	0,5
167.2	Диаметром 32мм	хомут	9,21	0,6
167.3	Диаметром 50мм	хомут	11,06	0,72
167.4	Диаметром 100мм	хомут	16,89	1,1
168	Прочистка водопроводных труб газовой колонки	колонка	14,90	0,97
169	Прочистка и промывка чугунных сифонов	сифон	6,45	0,42
170	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов	сифон	3,57	0,2
171	Промывка домовых вводов без дезинфекции	ввод	93,68	6,1
172	Промывка домовых вводов с дезинфекцией	ввод	130,54	8,5
173	Промывка трубопроводов с дезинфекцией			
173.1	Диаметром 50мм	км	614,29	40
173.2	Диаметром 80мм	км	737,15	48
173.3	Диаметром 100мм	км	875,37	57
174	Промывка трубопроводов без дезинфекции			
174.1	Диаметром 50мм	км	307,15	20
174.2	Диаметром 80мм	км	368,58	24
174.3	Диаметром 100мм	км	430,01	28
175	Очистка канализационных колоцев вручную			
175.1	в грунте 2 группы	м³ грунта	105,70	8,01
175.2	в грунте 3 группы	м³ грунта	163,63	12,4
175.3	в грунте 4 группы	м³ грунта	242,81	18,4
176	Прочистка трубопровода дворовой канализации			
176.1	Диаметром 150мм	м	7,68	0,5

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Отпускная цена, руб. коп.	Трудозатраты за выполненную работу, чел/час
176.2	Диаметром 200мм	м	10,75	0,7
176.3	Диаметром 300мм	м	14,74	0,96
177	Ликвидация засоров на канализационной сети гидропромывочной машиной КАМАЗ-53213			
177.1	диаметр трубы до 300 мм	м	154,49	8,65
177.2	диаметр трубы до 500 мм	м	167,71	9,39
177.3	диаметр трубы свыше 500 мм	м	192,89	10,8
178	Очистка водопроводного колодца			
178.1	в грунте 2 группы	м³ грунта	105,70	8,01
178.2	в грунте 3 группы	м³ грунта	163,63	12,4
178.3	в грунте 4 группы	м³ грунта	242,81	18,4
179	Устройство канализационных отстойников (септиков) из из сборного железобетона			
179.1	диаметром до 1000 мм			
	в сухих грунтах	м глубины	252,36	14,13
	в мокрых грунтах	м глубины	378,63	21,2
179.2	диаметром до 1500 мм			
	в сухих грунтах	м глубины	217,54	12,18
	в мокрых грунтах	м глубины	326,30	18,27
179.3	диаметром до 2000 мм			
	в сухих грунтах	м глубины	208,25	11,66
	в мокрых грунтах	м глубины	312,37	17,49
180	Зачеканка стыков			
180.1	Диаметром до 50 мм	стык	6,14	0,4
180.2	Диаметром до 100 мм	стык	9,98	0,65
181	Установка заглушек			
181.1	Диаметром 50 мм	км	14,11	0,79
181.2	Диаметром 80 мм	км	16,07	0,9
181.3	Диаметром 100 мм	км	18,93	1,06
182	Замена фасонных частей диаметром до 50 мм	фасонная часть	16,43	0,92
183	Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения	м трубо-провода	3,57	0,2
184	Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки)	м трубо-провода	1,25	0,07
185	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком	прибор	29,83	1,67
186	Установка раковины	прибор	9,64	0,54
187	Установка трапа диаметром 50 мм	шт.	8,93	0,5
188	Устранение течи из соединения гибкой подводки	соединение	4,47	0,25
189	Установка смесителя для ванны	шт.	11,97	0,67
190	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети	крепле-ние	3,07	0,2
191	Установка креплений для умывальников и моек	шт.	4,91	0,32
192	Резка труб			
192.1	Диаметром до 25 мм	резка	0,92	0,06
192.2	Диаметром до 32 мм	резка	1,08	0,07
192.3	Диаметром до 50 мм	резка	1,69	0,11
193	Сварка труб в стык			
193.1	Диаметром до 50 мм	стык	8,39	0,47
193.2	Диаметром до 100 мм	стык	12,50	0,7
194	Нарезка внешней резьбы на трубах			
194.1	Диаметром до 25 мм	конец	2,30	0,15
194.2	Диаметром до 32 мм	конец	3,23	0,21
194.3	Диаметром до 50 мм	конец	5,07	0,33
195	Гнутье трубы			
195.1	Диаметром до 15 мм	изгиб	1,08	0,07
195.2	Диаметром до 25 мм	изгиб	1,38	0,09
195.3	Диаметром до 32 мм	изгиб	1,69	0,11
196	Приварка фланцев			
196.1	Диаметром до 50 мм	фланец	10,36	0,58

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Отпускная цена, руб. коп.	Трудозатраты за выполненную работу, чел/час
196.2	Диаметром до 100 мм	фланец	14,82	0,83
197	Приварка отводов			
197.1	Диаметром до 50 мм	отвод	10,36	0,58
197.2	Диаметром до 100 мм	отвод	15,54	0,87
198	Установка накладной муфты			
198.1	Диаметром до 100 мм	муфта	52,51	2,94
198.2	Диаметром до 150 мм	муфта	54,12	3,03
199	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке, отвод, колено, патрубков, переход.			
200	Отвод, колено, патрубков, переход.			
200.1	Диаметром до 32 мм	фасонная часть	5,89	0,33
200.2	Диаметром до 50 мм	фасонная часть	6,79	0,38
200.3	Диаметром до 100 мм	фасонная часть	12,50	0,7
201	Тройник			
201.1	Диаметром до 32 мм	фасонная часть	8,57	0,48
201.2	Диаметром до 50 мм	фасонная часть	9,82	0,55
201.3	Диаметром до 100 мм	фасонная часть	18,40	1,03
202	Крестовина			
202.1	Диаметром до 32 мм	фасонная часть	11,61	0,65
202.2	Диаметром до 50 мм	фасонная часть	13,22	0,74
202.3	Диаметром до 100 мм	фасонная часть	25,36	1,42
203	Обследование технического состояния приборов учета воды	прибор	1,79	0,1
204	Замена приборов учета воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ	прибор	6,43	0,36
205	Приемка приборов учета воды			
205.1	Диаметром 20-40 мм	прибор	9,47	0,53
205.2	Диаметром 50-80 мм	прибор	10,89	0,61
205.3	Диаметром 100-150 мм	прибор	11,61	0,65
205	Установка водомера диаметром до 50 мм	прибор	18,04	1,01
206	Смена эксцентрика к смесителю	эксцентрик	4,15	0,27
207	Поджатие гайки на смесителе	гайка	2,15	0,14
208	Поджатие гайки на сифоне	гайка	1,23	0,08
209	Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу	унитаз	4,82	0,27
210	Смена гофры	гофра	1,84	0,12
211	Смена керамической головки смесителя	головка	3,04	0,17
212	Смена шланга душа смесителя для ванны	шланг	1,23	0,08
213	Установка тройника для стиральной машины	тройник	10,18	0,57
214	Замена тройника для стиральной машины	тройник	16,43	0,92
215	Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки, свищ			
215.1	при диаметре трубопровода до 50 мм	свищ	11,97	0,67
215.2	до 80 мм	свищ	14,65	0,82
215.3	до 100 мм	свищ	17,86	1
216	Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета	бачок	16,43	0,92
217	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях)			
217.1	диаметром до 15 мм	м	19,11	1,07
217.2	до 32 мм	м	20,00	1,12
217.3	до 63 мм	м	22,33	1,25
217.4	до 100 мм	м	25,36	1,42
218	Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к сантехническим приборам	фильтр	4,45	0,29



№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Отпускная цена, руб. коп.	Трудозатраты за выполненную работу, чел/час
219	Установка смывного бачка	бачок	11,61	0,65
220	установка сифона к санитарному прибору	сифон	8,93	0,5
221	Прочистка фильтра на стиральной машине	фильтр	7,50	0,42
222	Смена картриджа в смесителе	картридж	2,14	0,12
223	Установка сгонов			
223.1	при диаметре трубопровода до 15 мм	сгон	3,04	0,17
223.2	при диаметре трубопровода до 20 мм	сгон	4,47	0,25
223.3	при диаметре трубопровода до 32 мм	сгон	5,89	0,33
224	Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя	полотенцесушитель	5,07	0,33
225	Перепаковка соединительных частей сифона	сифон	3,84	0,25
226	Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды	прибор	8,93	0,5
227	Снятие ванны	прибор	40,36	2,26
228	Установка ванны	прибор	49,47	2,77
229	Установка фаянсового унитаза	прибор	26,61	1,49
230	Снятие унитаза типа "Компакт"	прибор	18,40	1,03
231	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	13,75	0,77
232	Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	25,18	1,41
233	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	5,89	0,33
234	Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	6,97	0,39
235	Снятие смесителя для ванны	шт.	11,25	0,63
236	Снятие полотенцесушителя	прибор	7,50	0,42
237	Установка полотенцесушителя	прибор	17,15	0,96
238	Снятие сифона	прибор	3,93	0,22
239	Установка умывальника из искусственного камня	прибор	29,29	1,64
240	Установка мойки на одно отделение	прибор	24,65	1,38
241	Установка мойки на два отделения	прибор	30,72	1,72
242	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт.	9,29	0,52
243	Снятие вентиляционной головки	шт.	1,54	0,1
244	Прочистка душевой сетки	шт.	1,23	0,08
245	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя	шт.	0,61	0,04
246	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	5,72	0,32
247	Смена подводки, стояков ХГВ их труб водогазопроводных на полипропиленовые			
247.1	диаметром до 15 мм	м	22,68	1,27
247.2	диаметром до 32 мм	м	23,58	1,32
247.3	диаметром до 63 мм	м	25,72	1,44
247.4	диаметром до 100 мм	м	28,40	1,59
248	Прокладка труб из полипропилена			
248.1	диаметром трубопровода 15 мм	м	21,25	1,19
248.2	диаметром трубопровода 20 мм	м	20,54	1,15
248.3	диаметром трубопровода 25 мм	м	16,25	0,91
248.4	диаметром трубопровода 32 мм	м	13,04	0,73
248.5	диаметром трубопровода 50 мм	м	15,72	0,88
249	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб			
249.1	диаметром трубопровода 20 мм	м	32,15	1,8
249.2	диаметром трубопровода 25 мм	м	25,54	1,43
249.3	диаметром трубопровода 32 мм	м	20,72	1,16
249.4	диаметром трубопровода 40 мм	м	20,18	1,13
250	Смена сгонов, шт.			
250.1	при диаметре трубопроводов до 15 мм	шт.	3,57	0,2
250.2	при диаметре трубопроводов до 20 мм	шт.	5,18	0,29
250.3	при диаметре трубопроводов до 32 мм	шт.	8,57	0,48
251	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ)			
251.1	при диаметре трубопровода до 25 мм	комплект	11,07	0,62
251.2	при диаметре трубопровода до 32 мм	комплект	11,97	0,67
251.3	при диаметре трубопровода до 50 мм	комплект	13,40	0,75

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Единица измерения	Отпускная цена, руб. коп.	Трудозатраты за выполненную работу, чел/час
252	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ)			
252.1	при диаметре трубопровода до 25 мм	комплект	3,84	0,25
252.2	при диаметре трубопровода до 32 мм	комплект	4,15	0,27
252.3	при диаметре трубопровода до 50 мм	комплект	4,45	0,29
253	Замена водоразборной колонки	шт.	150,38	8,42
254	Осмотр водоразборной колонки	шт.	2,61	0,17
255	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб			
255.1	диаметром 15 мм	врезка	1,79	0,1
255.2	диаметром 25 мм	врезка	2,14	0,12
255.3	диаметром 32 мм	врезка	2,50	0,14
255.4	диаметром 40 мм	врезка	2,86	0,16
255.5	диаметром 50 мм	врезка	4,11	0,23
256	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях	прибор	54,47	3,05
257	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях	прибор	51,44	2,88
258	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангово в гибкой оплетке	прибор	52,15	2,92
259	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом	м	6,97	0,39
260	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы	м	2,92	0,19
261	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе	прибор	21,07	1,18
262	Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию с площадью пола до 20 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	7,37	0,48
263	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке	м <sup>2</sup>	18,40	1,03

Экономист

Н.А.Симченко